



Notwendige Materialien

- 1 Luftdichtheitsbahn
- 2 Klebmasse

Notwendige Ausführung

- Die Luftdichtheitsbahn wird auf der Sichtschalung – wenn vorhanden – verlegt die Anbindung erfolgt mit Klebmasse an den Ringanker.

Hinweise

- Der Innenputz ist mindestens bis auf den Ringanker zu führen.

Allgemeine
Verarbeitungshinweise
beachten

ACHTUNG: Dieses Musterdetail muss auf die jeweilige projektbezogene Eignung überprüft werden!